

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z PRZEDMIAREM ROBÓT**Wykonanie remontu klatki schodowej ul. Różanej 6 w Poznaniu**

L.p.	Zakres prac	Jednostki	Ilość klatka schodowa
1.	Wymiana drzwi wewnętrznych z szybą wraz z przygotowaniem otworu (z istniejącego otworu na 90 cm)	Szt	5
2.	Gruntowanie podłóży pod szpachlowanie	m ²	832,405
3.	Dwukrotne gładzie gipsowe (sufit + ściany)	m ²	832,405
4.	Malowanie farbą podkładową/gruntującą	m ²	832,405
5.	Malowanie farbą emulsyjną sufit	m ²	288,45
6.	Malowanie farbą lateksową ścian	m ²	543,955
7.	Lakierowanie ścian lakier do wysokości 1,5 m	m ²	277,95
8.	Malowanie lakierobejcą sufitu drewnianego	m ²	15
9.	Malowanie cokołów	mb	149,3
10.	Malowanie farbą olejną balustrad	m ²	42
11.	Malowanie farbą olejną drzwi	m ²	27
12.	Malowanie farbą olejną skrzynek	szt	11
13.	Malowanie farbą olejną podstopni	m ²	22,5
14.	Malowanie farbą olejną rur	mb	107
15.	Wymiana krater wentylacyjnych	szt	1
16.	Malowanie farbą olejną krat okiennych	m ²	0,84
17.	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	350
17.	Utylizacja odpadów		