

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z PRZEDMIAREM ROBÓT**Wykonanie elewacji budynku znajdującego się przy ul. Dolna Wilda 16 w Poznaniu**

L.p.	Zakres prac	Jednostki	Ilość
1.	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	1310
2.	Gruntowanie	m ²	1310
3.	Wymiana parapetów zewnętrznych	m ²	80,85
4.	Szpachlowanie z wtopieniem siatki	m ²	1310
5.	Podkład gruntująco – szczepny	m ²	1310
6.	Nałożenie tynku o fakturze baranka 2 mm	m ²	1310
7.	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	1100
8.	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów	m ²	45
9.	Oslony okien folią	m ²	346,5
10.	Rusztowania ramowe – wysokość do 20 m	m ²	1310