

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z PRZEDMIAREM ROBÓT

**Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Dolna Wilda 16 klatka D i E
w Poznaniu**

L.p.	Zakres prac	Jednostki	Ilość
1	Przygotowanie starego podłoża pod tynkowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	1028,88
2.	Gruntowanie	m ²	1028,88
3.	Wymiana parapetów zewnętrznych	m ²	20,67
4.	Szpachlowanie z wtopieniem siatki	m ²	1028,88
5	Podkład gruntująco – szczepny	m ²	1028,88
6.	Nałożenie tynku o fakturze baranka 2 mm	m ²	1028,88
7.	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	556,73
8.	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów	m ²	69,32
9.	Oslony okien folią	m ²	362,19
10.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	748,10