

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z PRZEDMIAREM ROBÓT

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na części parkingowej oraz wjazdu na parking  
wymiana istniejącego odwodnienia liniowego na typ ACO 13x15 klasy C250 na posesji ul.

Garbary 3 w Poznaniu

L.p.	Zakres prac	Jednostki	Ilość
1.	Usunięcie istniejącego odwodnienia liniowego, sprawdzenie drożności odpływu z odwodnienia.	mb	20
2.	Ułożenie nowego odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do odpływu typ ACO o wymiarach 13x15 klasy C250	mb	20
3.	Dostarczenie materiałów wszelkich niezbędnych potrzebnych do realizacji inwestycji. Wykonanie podsypki piaskowej zgodnej z załącznikiem 3a	M2	448
4.	Ułożenie brukowych kostek betonowych o gr. 6 cm w kolorze szarym z zaznaczeniem linii wyznaczających stanowiska postojowe dla samochodów z kostki o gr 6 cm w kolorze czerwonym 10 m2. Prace stabilizujące powierzchnię.	M2	438 + 10
5.	Zamulenie piaskiem fug kostki brukowej	M2	448
6.	Uprzątniecie placu budowy, wywiezienie pozostałości po remontowych.		