

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z PRZEDMIAREM ROBÓT

**Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Dolna Wilda 16 klatka A i B
w Poznaniu**

L.p.	Zakres prac	Jednostki	Ilość
	Zgłoszenie i opłacenie zajęcia pasa drogowego w ul. Dolna Wilda na czas prowadzonych robót w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17	m ²	39,95
1	Przygotowanie podłoża pod tynkowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	719,12
2.	Gruntowanie	m ²	719,12
3.	Wymiana parapetów zewnętrznych	m ²	19,29
4.	Szpachlowanie z wtopieniem siatki	m ²	719,12
5	Podkład gruntująco – szczepny	m ²	719,12
6.	Nałożenie tynku o fakturze baranka 2 mm	m ²	719,12
7.	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	604
8.	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów	m ²	49,4
9.	Oslony okien folią	m ²	154,85
10.	Rusztowania ramowe – wysokość do 20 m	m ²	500